

תאריך : כ"ג שבט תשס"ג
26/01/2003 :

מספר מסמך : 13627/03

לכבוד
הבודקים מוסמכים למכונות הרמה
מפעא"זים, סמפעא"זים

שלום רב,

הנדון : תדירות בדיקת לבימות מתרוממות ניידות (במני"ם)
סימוכין: פקודת הבטיחות בעבודה נ.ח. 1970
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988

בימה מתרוממת ניידת (במ"ט) מוגדרת כמכונת הרמה כמשמעותה בפקודה ומחייבת בין השאר בדיקה ע"י
בדק-פוסמך בתדירות של אחת ל-14 חודש לפחות.

לעומת זאת, בתקנות עבודות בניה, פיגוס ממוכן (הכולל גם את הבמ"ט) מחוייב בדיקה בתדירות של 6
חודשים, כמו גם רישומו בפנקס הפיגומים הממוכנים.

לאור האמור לעיל, יש לבצע את הבדיקה התקופתית בתדירות של 6 חודשים במידה והבמ"ט מופעלת
בעבודות בניה ובניה הנדסית.

במקרה בו מצהיר בעל המכונה כי הבמ"ט אינה מופעלת בעבודות אלו, ניתן להסתפק בבדיקה כל 14 חודש.

בכל מקרה, חובה לציין ע"ג התסקיר בהצעה כללית כי: "במידה והבמ"ט מופעלת בעבודות בניה ובניה
הנדסית, ותדירות הבדיקה הינה אחת ל-6 חודשים".

מחובתי לציין כי במסגרת השינויים הנערכים בפב"ט, כל מכונת הרמה המרימה בני אדם תחוייב בבדיקה
אחת ל-6 חודשים.

מספרך ברישומנו הוא 1735. נא לציין מספר זה בכל פנייה אלינו.

בכבוד רב

אינג' פטר מגנוס
מפקח עבודות ראשי